

REMEDIALTION WORKS OF LANDFILL SITNICA WITH CLOSED LEACHETE SYSTEM/
SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA SITNICA SA ZATVORENIM SUSTAVOM ODVODNJE
ICB No: EPEEF/ICB-W/1

TEL/FAX/MOB
021/ 568706
021/ 568710
098/ 264653
web: www.gt-trade.hr
Spinčićeva 2D

GT trade
e-mail: gttrade@gt-trade.hr
S P L I T

CONSTRUCTION
TOURISM
TRADE
EXPORT-IMPORT
GRADITELJSTVO
TURIZAM
TRGOVINA
EXPORT-IMPORT
C R O A T I A

Šalje / From:

G.T.TRADE d.o.o.
Spinčićeva 2D, 21000 Split
Tel.:021 568 706
Fax: 021 568 710

OIB: 27976544334
e-mail:gttrade@gt-trade.hr

Za / To:

VODITELJ PROJEKTA:
n/r. gdin. Mario Bucat, dipl.ing.građ.
ARHITEKTONSKI KOLEKTIV d.o.o., Vukovarska ulica
5a, HR-21000 Split

Na znanje:
NARUČITELJ:
EKO d.o.o.

32.ulica br.7, HR-20271 Blato
OIB: 97960781044
n/r. gdin. Franko Favro

PROVEDBENA AGENCIJA:
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST, Radnička cesta 80, Zagreb
n/r. gđa. Sofija Petrinec

NADZORNI INŽENJER:
n/r. gdin. Marin Skopljak, dipl.ing.građ.
GEOPROJEKT d.o.o., Sukoišanska 43, HR-21000 Split

Naziv projekta:

REPUBLIKA HRVATSKA (JUGOISTOČNA EUROPA)

PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA I/ ADRIATIC SEA ENVIRONMENTAL
POLLUTION CONTROL PROJECT I

Project ID P143921, Grant No.:TF 017706

Naziv ugovora:

REMEDIALTION WORKS OF LANDFILL SITNICA WITH CLOSED LEACHETE SYSTEM /
SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA SITNICA SA ZATVORENIM SUSTAVOM ODVODNJE,
ICB No: EPEEF/ICB-W/1

Broj ugovora:

Contract no.: 61039; Contract Registration No: 2017/000532

Class: 018-04/17-02/4

Reg.No.: 563-07-1/197-17-44

Predmet: Zahtjev za pokretanje postupka Izmjena/Variations (čl.38.GCC Ugovora). Strojni
iskop materijala „A“ kategorije.

Referenca:

- Dopis Izvođača radova G.T.TRADE d.o.o.; broj dopisa: 052/2017-AT, od 14.11.2017.
- Dopis Izvođača radova G.T.TRADE d.o.o.; broj dopisa: 060/2017-AT, od 05.12.2017.
- Dopis Izvođača radova G.T.TRADE d.o.o.; broj dopisa: 063/2017-AT, od 20.12.2017.
- Dopis Izvođača radova G.T.TRADE d.o.o.; broj dopisa: 001/2018-AT, od 03.01.2018.
- Dopis Izvođača radova G.T.TRADE d.o.o.; broj dopisa: 002/2018-AT, od 09.01.2018.

Obrazloženje:

Temeljem članaka 31. i 38. (GCC) Naslovnog ugovora Izvođač dostavlja zahtjev za izmjenom kategorije strojnog iskopa navedenog u stavci E.1.2.1. ugovorenog troškovnika na način da se strojni iskop obračunava na način 80% iskopu u „A“ kategoriji prema konačnoj (revidiranoj) ponudi Izvođača, br. 002/2018-AT, od 09.01.2018., i 20% iskop u „B“ kategoriji prema stavci E.1.2.1..

Sukladno dopisu Izvođača radova br.052/2017-AT, 14.11.2017.godine Naručitelj je pravovremeno upoznat sa spomenutom problematikom, o čemu je svoj stav dao nadzorni inženjer kroz dopis broj: 1176-171121-NA002, 21.11.2017. godine. Sukladno mišljenju Nadzornog inženjera zatraženo je geomehaničko istraživanje neutralne institucije za procjenu kategorije iskopa – IGH d.d., koja je provela isto i dostavila stručno mišljenje, pri čemu se prema navedenom stručnom mišljenju omjer „A“ i „B“ kategorije za područje 1.odlagališne kazete kreće u omjeru 80% - „A“-kategorija, a 20% - „B“ kategorija. Dostavljena je ponuda s analizom cijena za iskop materijala „A“-kategorije, te je izvršena korekcija iste (u prilogu), na koju je Nadzorni inženjer dao pozitivno mišljenje.

Detaljno obrazloženje dato je kroz gore navedene dopise izvođača, mišljenja nadzornog inženjera te dopise i mišljenja Voditelja projekta.

Tehnički opis zahtijevanih radova: (opis stavke)

Strojni iskop materijala "A" kategorije, izvodi se do nivoa projektom naznačenih kota, radi formiranja prostora (kade) za odlaganje otpada, na cijeloj površini odlagališta uključujući i obodni kanal. Stavka uključuje iskop, transport i deponiranje na mjesto gdje će se vršiti nasipavanje. Višak materijala koji se pojavi pri izradi nasipa odvesti i deponirati na prostor odlagališta. Pod iskopom se podrazumijeva i usitnjavanje krupnih komada na zrno maksimalne veličine 40 cm. Obračun je m³ iskopanog i prevezenog materijala u sraslom stanju.

Jedinična cijena prethodno opisanih radova: 83,50 kn/m³ + PDV

Procijenjena količina: 98.122,40 m³

Vrijednost radova: 8.193.220,40 kn + PDV

Program kontrole i osiguranja kvalitete:

Program kontrole i osiguranja kvaliteta za prethodno navedeni opis radova preuzima se iz Glavnog projekta Mapa G-O, Naziv projekta: Građevinski projekt-odlagalište/Civil Engineering Design – landfill, etapa 2, gdje je detaljno opisano postupanje kod iskopa „A“ kategorije.

Navedeni radovi nemaju dodatan utjecaj na ESHS opisno, EMP opisno, Code of conduct, etc, obzirom da je isto obuhvaćeno projektnom dokumentacijom kako je ranije navedeno.


Utjecaj na dinamiku radova i rok završetka radova:

Ovim putem zahtijevamo produženje roka radova za dodatnih 90 dana zbog promjene kategorije iskopa tla.

Sukladno gore navedenom, prethodno poslanim dopisima/zahtjevima, a temeljem članaka 31. i 38. GCC, Ugovora, ovime dostavljamo naš objedinjeni Zahtjev za izmjenom kategorije iskopa.

S poštovanjem,

G.T.TRADE d.o.o. Split




Arsen Zoran Tonšić, d.i.g.